

Odberateľ:

Spracoval:

Dodávateľ: **GEVOS,s.r.o.**

JKSO :

Projektant:

Dátum: . .

Zadanie a výkaz výmer v

Stavba :**Socialne zariadenie telocvične ZŠ Lisková**

Objekt :

GEVOS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
------------	-------------	--	-----------------------------------	-----------------	-------------	------------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

1	289902111	Otlčenie a obrusenie stien, stropov omietok	89,028 m2,,,
---	-----------	---	-----------	--------------	--------------	--------------

2 - ZÁKLADY spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	612421231	Oprava vnútorných vápenocementových omietok stien	25,500 m2,,,
3	612465115	Príprava podkl., pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	89,028 m2,,,
4	612473182	Vnútorná omietka MVC zo suchých zmesí, muriva druhu, štuková	89,028 m2,,,
5	612481119	Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou	89,028 m2,,,
6	632477005	Nivelačná stierka podlahová	14,040 m2,,,

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	24,000 m2,,,
8	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC	4,023 m2,,,
9	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000 kus,,,
10	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	0,527 t,,,
11	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,270 t,,,
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	0,527 t,,,
13	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch	5,270 t,,,

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

14	721	Vnútorná kanalizácia predpoklad	1,000 klp,,,
----	-----	---------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------

721 - Vnútorná kanalizácia spolu :

722 - Vnútorný vodovod

15	722	Vnútorný vodovod predpoklad	1,000 klp,,,
----	-----	-----------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------

722 - Vnútorný vodovod spolu :

725 - Zariadenie predmety

16	725110811	Demontáž záchodov	1,000 súbor,,,
17	725112181	Zách. misa kombi	1,000 súbor,,,
18	725413201	Žlab do sprchy	1,000 súbor,,,
19	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	1,000 súbor,,,
20	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,000 kus,,,
21	725820801	Demontáž batérií	4,000 súbor,,,
22	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	3,000 súbor,,,

Zadanie a výkaz výmer v

Stavba : Socialne zariadenie telocvične ZŠ Lisková

Objekt :

GEVOS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
23	725840200	Batéria sprchová nástenná	1,000 súbor			
24	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo D 40 štandardná kvalita usporná	3,000 kus			
25	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	3,000 kus			
26	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%			
725 - Zariadenie predmety spolu :						
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :						
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
734 - Armatúry						
27	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	8,000 kus			
28	551001000	Termostatická hlavica	4,000 kus			
29	551001100	Spiatočka 1/2"	4,000 kus			
30	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%			
734 - Armatúry spolu :						
735 - Vykurovacie telesá						
31	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových	4,000 kus			
32	735152106	Vykurovacie teleso panelové jednoradové	3,000 kus			
33	735152107	Vykurovacie teleso panelové jednoradové	1,000 kus			
34	998735201	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%			
735 - Vykurovacie telesá spolu :						
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :						
76 - KONŠTRUKCIE						
766 - Konštrukcie stolárske						
35	766651112	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000 kus			
36	429743550	Dvere do vlhka	1,000 kus			
37	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			
766 - Konštrukcie stolárske spolu :						
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						
77 - PODLAHY						
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
38	771473114	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 15cm	20,660 m			
39	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	24,089 m ²			
40	597630100	Dlaž. protišmyková	29,597 m ²			
41	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :						
776 - Podlahy povlakové						
42	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	15,140 m			
43	776511810	Odstránenie povlakových podláh	14,040 m ²			
776 - Podlahy povlakové spolu :						

Zadanie a výkaz výmer v

Stavba : Socialne zariadeni telocvične ZŠ Lisková

Objekt :

GEVOS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
------------	-------------	--	-----------------------------------	-----------------	-------------	------------------------

77 - PODLAHY spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

44	781441017	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických	57,338 m2,,,
45	597656450	Obkl. ker.	63,072 m2,,,
46	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%,,,

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

783 - Nátery

47	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	29,600 m2,,,
48	783903812	Náter obklad a dlažby spoj. mostík	58,300 m2,,,

783 - Nátery spolu :

784 - Maľby

49	784412301	Pačok 1x váp.	103,068 m2,,,
50	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	103,068 m2,,,

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

51	21	M21 - 155 Elektromontáže, demotaz + montaz a dodavka lamp , revizia predpoklad	1,000 sub,,,
----	----	---	-----------	--------------	--------------	--------------

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Za rozpočet celkom: